

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

**II/408 x II/415 x III/4157 Hevlín,
okružní křižovatka**

Stav před rekonstrukcí:

Původní řešení křižovatky v centru obce Hevlín bylo dopravně nevyhovující, docházelo zde k nebezpečným kolizním situacím mezi přecházejícími chodci (v blízkosti je škola a nákupní středisko) a automobilovou dopravou. Šířkové uspořádání komunikace II/415 svádělo řidiče k nedodržování rychlosti v místě křižovatky.

Nový stav:

Jednalo se o realizaci jednopruhové okružní křižovatky silnic II/408, II/415 a III/4157 v intravilánu obce Hevlín.

Mimo stavby okružní křižovatky bylo součástí stavby také provedení chodníků a sjezdů, přeložky splaškové kanalizace, přeložky dešťové kanalizace, přeložky vodovodu, přeložky veřejného osvětlení, přeložky zemního kabelového vedení, přeložky měřiče průjezdů, provedení vegetačních úprav, dopravního opatření a dalších souvisejících prací.

Vnější průměr okružní křiž. je 31m (jízdni pruh 5,8m, celkem zpevněná část 2 x 8,50m + středový prstenec 14,00m).

Skladba vozovky v křižovatce:

ACO 11+ tl. 40mm, PS-C 0,20kg/m², ACL 16+ tl. 50mm, PS-C 0,30kg/m², ACP 22+ tl. 60mm, PI-C 1,0kg/m², MZK 170mm, ŠD_A 0/63 G_E min. tl. 200mm.

Projektant: HBH Projekt spol. s r.o.
IČO: 449 61 944

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
IČO: 253 17 628

Termín realizace: 07/2020 - 12/2020

Náklady stavby: 14 924 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, IF BESIP - BEZPEČNOST

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

