

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

II/420 Dolní Věstonice průtah a most ev. č. 420 - 012

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce silnice II/420 v obci Dolní Věstonice byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. Komunikace vykazovala nerovnosti, poruchy krytu, příčné trhliny, nefunkční odvodnění a stav komunikace již nevyhovoval dnešním požadavkům na hustotu a bezpečí silničního provozu. Celková délka rekonstrukce silnice je 0,866 km.

Most ev. č. 420 – 012 byl klasifikován s nosnou konstrukcí ve velmi špatném stavu, sníženou zatížitelností a nevyhovujícími bezpečnostními prvky.

Nový stav:

V roce 2019 byl proveden celý úsek komunikace II/420 Dolní Věstonice průtah. Součástí stavby byla obnova funkčnosti odvodnění včetně rekonstrukce autobusových zálivů, chodníků a sjezdů. Technologie rekonstrukce vozovky byla výměna asfaltového souvrství, sanace neúnosného podloží a recyklace podkladních vrstev za studena na místě.

V roce 2019 byla u objektu mostu vybudována provizorní komunikace s osazením provizorního přemostění, vymístěny kabely CETIN i PMO. Následně došlo k odstranění nosné konstrukce.

V roce 2020 byla provedena úprava spodní stavby, osazena nová nosná konstrukce, zřízen mostní svršek včetně navazující komunikace se všemi bezpečnostními prvky, provedeny sanace spodní stavby a zpětně přeloženy kabely CETIN+PMO.

Projektant: Viadesigne s.r.o.
Rybák – Projektování staveb, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Termín realizace: 08/2019 – 08/2020

Náklady stavby: 59 116 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EU - IROP

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci



Stav před rekonstrukcí – most



Stav po rekonstrukci – most

