

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

***II/425 Starovičky-Rakvice-Břeclav,
most ev. č. 425-016***

Stav před rekonstrukcí:

Stávající most v extravilánu obce o třech polích nad tokem Trkmanka byl hodnocen v rámci poslední HMP stavebním stavem nosné konstrukce jako velmi špatný. Vzhledem ke stavebnímu stavu mostu, rozsahu poruch a zatížitelnosti konstrukce bylo rozhodnuto o náhradě celého objektu.

Nový stav:

Výstavba byla prováděna za úplné uzavěry. Proběhla demolice mostu včetně základů. Nový most je jednopólový železobetonový, tvořený 7 ks dodatečně předpínaných nosníků uložených na čtyřech hrncových ložiscích, dilatace je řešena jedním podpovrchovým a jedním povrchovým dilatačním závěrem. Most je hlubinně založen na velkopřůměrových pilotech. Délka přemostění je 18,77 m, volná šířka mezi svodidly 9 m. V rámci výstavby byla provedena celoplošná izolace asfaltovými pásy, která je ochráněna LA a dvěma vrstvami asfaltu. Bylo zřízeno odvodnění rubu opěr, přechodové oblasti, berma toku i s křídly jsou ochráněny lomovým kamenem. Součástí výstavby byla i nezbytná úprava přilehlých částí komunikace a dvou sjezdů na hráze.

Projektant: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Zhotovitel: PORR a.s.

Termín realizace: 04/2021 - 11/2021

Náklady stavby: 24 141 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, SFDI

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

