

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

**III/49918 křiž. s I/71 - Kuželov
Zlepšení dopravní dostupnosti
Myjavská a Horňácka**

Mapa



Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl velmi špatný dopravně technický i stavební stav silnice III/49918. Řešený úsek se nachází od křiž. se silnicí I/71 po začátek obce Kuželov s provozním značením km 0,000 – 2,953 86. K nejvýznamnějším závadám patřily síťové trhliny, plošné deformace (zejména kolem krajů) s četným výskytem vysprávek tryskovou metodou tvořící nepravidelné hrboly.

Nový stav:

Technickým řešením rekonstrukce bylo pouze navýšení nivelety o 100 mm a úprava příčného klopení vozovky. Směrové vedení trasy nebylo dotčeno. V celé délce rekonstrukce byla provedena recyklace za studena s obrusnou a ložnou vrstvou z AB, místy včetně sanace okrajů vozovky. Součástí stavby byla reprofilace souběžných příkopů, rekonstrukce propustků a napojení sjezdů.

Projektant: Linio Plan, s.r.o

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Termín realizace: 02/2020 - 06/2020

Náklady stavby: 34 001 tis. Kč.

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EU

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

