

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace a 5 mostů. V rekonstruovaném úseku neměla komunikace jednotnou šířku, povrch vozovky vykazoval značné plošné deformace a poruchy způsobené nárůstem dopravy zejména v krajích vozovky, včetně nedostatečného odvodnění povrchu komunikace.

Nový stav:

Jednalo se o rekonstrukci silnice II/426 mezi obcemi Bzenec Přívoz a Strážnice. Předmětem rekonstrukce byla sanace neúnosných krajů vozovky, úprava šířkového uspořádání a provedení recyklace za studena včetně pročištění příkopů a pokládka ložné a obrusné vrstvy vozovky. Na části úseku byla provedena výměna všech konstrukčních vrstev vozovky vč. rekonstrukce odvodnění. Součástí stavby byla i rekonstrukce 5 mostů nacházejících se na rekonstruované trase (426-008, 426-009, 426-010, 426-012, 426-013). Celková délka rekonstruovaných úseků činí 4,254 km.

Projektant: TRANSCONSULT spol. s r.o.
IČO: 47455292

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.
IČO: 25317628

Termín realizace: 07/2016 - 11/2017

Náklady stavby: 59 968 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EU - IROP

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

