

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

II/380 Terezín - Čejč

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce bylo zlepšení stávajícího celkově špatného dopravně technického stavu komunikace II. třídy, která nevyhovovala současným požadavkům silniční dopravy.

Povrch vozovky vykazoval značné plošné deformace a poruchy způsobené nárůstem dopravy, včetně nedostatečného odvodnění povrchu komunikace.

Nový stav:

Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice II/380 v provozním staničení km 35,390 – 37,726 v celkové délce 2,336 km v průtahu obce Terezín, v extravilánu mezi obcemi Terezín a Čejč a v části průtahu obce Čejč.

Rekonstrukce komunikace spočívala v odstranění obrusné a ložné vrstvy vozovky a následném zřízení těchto dvou vrstev vozovky s navýšením tloušťky oproti stávající konstrukci vozovky o 10mm. Součástí stavby byla rekonstrukce odvodnění, stávajících zálivů autobusových zastávek, odstavného pruhu u kostela, úprava napojení silnice II/419, místních a účelových komunikací, byly nově zřízeny 2 ochranné/dělicí ostrůvky, úprava chodníků a sjezdů.

Projektant: Linio Plan s.r.o.

Zhotovitel: PORR a. s.

Termín realizace: 8/2019 - 12/2019

Náklady stavby: 35 537 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EU - IROP

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

