

*Název stavby:*

**II/383 Ochoz u Brna – Hostěnice, most  
383-005**

*Stav před rekonstrukcí:*

Do celé konstrukce mostu a spár zatékalo, zdivo bylo vlhké. Klenba se postupně rozvolňovala a opadávala v blocích hlavně vlivem mrazu a zvětrávání, nejvíc byly narušeny části blíž k hladině potoka. Byl patrný samovolný rozpad cihelné klenby podporovaný i otřesy od těžké nákladní dopravy. Vozovka živičná, podél krajů potrháná, vyspravovaná, převyšovala římsy, na římsách splaveniny s uchycenou vegetací.

*Nový stav:*

Stavba je rekonstrukcí stávajícího mostního objektu, využití bude mít stejné i po rekonstrukci. Most přemostňuje potok Říčku a byl kompletně vybourán. Konstrukce je jednorozponová rámová z monolitického železového betonu. Celková délka upravovaného úseku je 105,435 m. Komunikací je dvoupruhová asfaltová silniční komunikace s šířkou zpevnění 6,5m.

**Projektant:** EXprojekt s.r.o.  
IČO: 29285801

**Zhotovitel:** TOMI – REMONT a.s.  
IČO: 25508571

**Termín realizace:** 09/2016 - 05/2017

**Náklady stavby:** 7 613 tis. Kč

**Zdroj financování:** IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

